

Замовник Відокремлений структурний підрозділ "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ЄВРОФЕСТ"

(назва організації)

### ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей, що здійснюється в 2020 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 21 грудня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	171,93074	171,93074	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	54,60173	54,60173	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	117,32455	117,32455	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00446	0,00446	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	24,68749	24,68749	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-



1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	<b>Разом</b> Прибуток	196,61823	196,61823	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	8,32578	8,32578	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	1,50599	-	1,50599
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		<b>Разом (пп. 1-10)</b>	206,45	204,94401	1,50599
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		<b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	206,45	204,94401	1,50599
12		Податок на додану вартість	41,29	-	41,29
		<b>Всього договірна ціна</b>	247,74		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства  
(організації) замовника

Керівник генеральної  
підрядної організації



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей**

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Монтаж устаткування. ДСТУ Б Д.2.3 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- |  |      |              |
|--|------|--------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16   | 6,80 | грн./люд.год |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,22438 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,129 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

62,36504 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 3,8)

8569,00 грн.

Всього договірна ціна:

247,74 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

204,94401 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

1,50599 тис.грн.

податок на додану вартість -

41,29000 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей

Форма № 1а

### Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

на Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати труда</b>								
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	1129,11	48,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	0,01	46,14			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	95,26	81,48			
Разом загальна кошторисна трудомісткість			люд.-год.	1224,38				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
<b>II. Будівельні машини і механізми</b>								
6	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	1,2615	3,55			
<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</b>								
7	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	31,682				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	СН200-68	Пістолет монтажний	маш-год	3,212				
<b>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b>								
9	+&C1549-3	Акумуляторна батарея 17Ah, 12В	шт	2	871,15	871,15	-	-
10	+&C1548-47	Гучномовець ЗАС100ПН настінні	шт	4	312,00	312,00	-	-
11	+&C1514-7-1-2	Гучномовці для настінного монтажу 6/ЗАС100ПН	шт	19	372,00	372,00	-	-
12	+&C1115-2333-1	Діод 1N418	шт	193	0,60	0,60	-	-
13	+&C111-141-1-1	Дюбель-ялинка	шт	3700	0,24	0,24	-	-
14	+&C157-369-25	Кабель 4*0.22	1000м	0,65	3750,00	3750,00	-	-
15	+&C157-369-46	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,85	7800,00	7800,00	-	-
16	+&C157-369-38	Кабель з мідними жилами 12x0,22 мм2	1000м	0,11	12300,00	12300,00	-	-
17	+&C157-369-24	Кабель з мідними жилами 6x0,22 мм2	1000м	0,3	5750,00	5750,00	-	-
18	+&C157-369-41	Кабель з мідними жилами 8x0,22 мм2	1000м	1,5	7000,00	7000,00	-	-
19	+&C1545-64-4	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	40	19,15	19,15	-	-
20	+&C1548-43	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-200"	шт	1	19451,90	19451,90	-	-
21	+&C1512-10-1	Короб кабельний 25*16	м	650	5,85	5,85	-	-
22	+&C1512-10-1	Короб кабельний 40*25	м	80	11,65	11,65	-	-
23	+&C1512-1-1Б1	Коробка	шт	20	55,00	55,00	-	-
24	+&C1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	1833,35	1833,35	-	-
25	+&C1549-18-15	ППКП "Тірас-16-128.1"	шт	1	7416,65	7416,65	-	-
26	+&C1549-18-2	ППКП "Тірас-16П"	шт	1	6180,00	6180,00	-	-
27	+&C1548-1-21-1	Пристрій ВПОС	шт	79	34,15	34,15	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+&C1115-2333-1	Резистори	шт	299	1,00	1,00	-	-
29	+&C111-115-1 варіант 1	Саморізи 35	шт	2500	0,20	0,20	-	-
30	+&C1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	21	208,35	208,35	-	-
31	+&C1548-1-11	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	2	370,00	370,00	-	-
32	+&C1548-1	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	198	112,00	112,00	-	-
33	+&C1548-1 варіант 1	Сповіщувач димовий СПД-3 (резервний)	шт	20	112,00	112,00	-	-
34	+&C121-384-12-1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	100,00	100,00	-	-
35	+&C121-384-12-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резервний)	шт	2	100,00	100,00	-	-
36	+&C1548-1-45	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б	шт	50	98,35	98,35	-	-
37	+&C1548-1-45 варіант 1	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б (резервний)	шт	5	98,35	98,35	-	-
38	+&C1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	20	26,38	26,38	-	-
39	+C1512-5 варіант 1	Стяжка	шт	4000	0,30	0,30	-	-
40	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат	кВт-год	13,3064	5,22	5,22	-	-

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & означає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 грудня 2020 р.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей  
39.12-20-СПС.СО

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей  
Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 196,61823 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,22438 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 62,36504 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "21 грудня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	M10-667-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Блок лінійний приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	10промен	3,2	<u>755,95</u> 754,73	<u>1,22</u> 0,16	2419,04	2415,14	<u>3,9</u> 0,51	<u>15,6000</u> 0,0035	<u>49,92</u> 0,01
2	С1549-18-2	ППКП "Тірас-16П"	шт	1	<u>6180,00</u> -	- -	6180	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 & С1549-18-15	ППКП "Тірас-16-128.1"	шт	1	7416,65	-	7416,65	-	-	-	-	-
4 МВ-125-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0,75	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	23,81 23,81	-	47,62	47,62	-	-	0,4800	0,96
5 & С1549-3	Акумуляторна батарея 17Аг, 12В	шт	2	871,15	-	1742,3	-	-	-	-	-
6 М10-667-13 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0,75	Пристрій цифрового автодозвону	шт	1	224,10 223,54	0,56 0,07	224,1	223,54	0,56 0,07	4,8000 0,0016	4,8	-
7 & С1549-45	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	1833,35	-	1833,35	-	-	-	-	-
8 М10-668-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0,75	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопний, світловий у нормальному виконанні	шт	198	111,77 111,77	-	22130,46	22130,46	-	-	2,4000	475,2
9 & С1548-1	Сповіщувач димовий СПД-3	шт	198	112,00	-	22176	-	-	-	-	-
10 & С1548-1 варіант 1	Сповіщувач димовий СПД-3 (резервний)	шт	20	112,00	-	2240	-	-	-	-	-
11 М10-669-8 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1,к=0,75	Монтаж пристрою сигнального світлозвукового	шт	102	59,52 59,52	-	6071,04	6071,04	-	-	1,2000	122,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С1548-7-5 варіант 1	Світловий оповіщувач ОС-1 Вихід	шт	21	<u>208,35</u> -	-	4375,35	-	-	-	-
13	& С1548-1- 11	Світлозвуковий сповіщувач "Джміль"	шт	2	<u>370,00</u> -	-	740	-	-	-	-
14	& С1548-1- 21-1	Пристрій ВПОС	шт	79	<u>34,15</u> -	-	2697,85	-	-	-	-
15	<i>M10-668-1</i> <i>Вказівки</i> <i>щодо засто</i> <i>сування</i> <i>РЕКНМУ</i> <i>таб.1,к=0,75</i>	<i>Сповіщувач ПС автоматичний тепловий</i> <i>електроконтактний, магнітоконтактний</i> <i>у нормальному виконанні</i>	<i>шт</i>	50	<u>55,88</u> 55,88	-	2794	2794	-	1,2000	60
16	& С1548-1- 45	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б	шт	50	<u>98,35</u> -	-	4917,5	-	-	-	-
17	& С1548-1- 45 варіант 1	Сповіщувач тепловий СПТ 2Б (резервний)	шт	5	<u>98,35</u> -	-	491,75	-	-	-	-
18	<i>M8-531-2</i> <i>Вказівки</i> <i>щодо засто</i> <i>сування</i> <i>РЕКНМУ</i> <i>таб.1,к=0,75</i>	<i>Монтаж сповіщувача пожежного ручного</i>	<i>шт</i>	17	<u>82,81</u> 82,81	-	1407,77	1407,77	-	1,5750	26,78
19	& С121-384- 12-1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	17	<u>100,00</u> -	-	1700	-	-	-	-
20	& С121-384- 12-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (резервний)	шт	2	<u>100,00</u> -	-	200	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	M10-557-8 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж моноблоку системи оповіщення	комплек т	1	894,14 894,14	- -	894,14	894,14	- -	19,2000	19,2
22	& C1548-43 варіант 1	Комплекс "ВЕЛЛЕЗш 120-200"	шт	1	19451,90 -	- -	19451,9	-	- -	- -	- -
23	M10-386-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	23	119,04 119,04	- -	2737,92	2737,92	- -	2,4000	55,2
24	& C1548-47	Гучномовець ЗАС100ПН настінні	шт	4	312,00 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
25	& C1514-7- 1-2	Гучномовці для настінного монтажу 6/ЗАС100ПН	шт	19	372,00 -	- -	7068	-	- -	- -	- -
26	E21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,3	1655,75 1646,23	- -	12086,98	12017,48	- -	32,8000	239,44
27	E21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках	100м	34,5	111,96 111,96	- -	3862,62	3862,62	- -	2,1800	75,21
28	& C157-369- 46 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H ...BdFE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,85	7800,00 -	- -	6630	-	- -	- -	- -
29	& C1545-64- 4	Кабель силовий NHXH FE180/E30 3x1,5	м	40	19,15 -	- -	766	-	- -	- -	- -
30	& C157-369- 38 варіант 1	Кабель з мідними жилами 12x0,22 мм <sup>2</sup>	1000м	0,11	12300,00 -	- -	1353	-	- -	- -	- -
31	& C157-369- 41	Кабель з мідними жилами 8x0,22 мм <sup>2</sup>	1000м	1,5	7000,00 -	- -	10500	-	- -	- -	- -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С157-369-24	Кабель з мідними жилами 6x0,22 мм2	1000м	0,3	<u>5750,00</u>	-	1725	-	-	-	-
33	& С157-369-25 варіант 1	Кабель 4*0.22	1000м	0,65	<u>3750,00</u>	-	2437,5	-	-	-	-
34	& С1512-10-1 варіант 1	Короб кабельний 40*25	м	80	<u>11,65</u>	-	932	-	-	-	-
35	& С1512-10-1 варіант 2	Короб кабельний 25*16	м	650	<u>5,85</u>	-	3802,5	-	-	-	-
36	& С1512-1-1Б1 варіант 1	Коробка	шт	20	<u>55,00</u>	-	1100	-	-	-	-
37	& С1115-2333-1	Резистори	шт	299	<u>1,00</u>	-	299	-	-	-	-
38	& С1115-2333-1 варіант 1	Діод 1N418	шт	193	<u>0,60</u>	-	115,8	-	-	-	-
39	& С111-141-1-1 варіант 1	Дюбель-ялинка	шт	3700	<u>0,24</u>	-	888	-	-	-	-
40	& С111-115-1 варіант 1	Саморізи 35	шт	2500	<u>0,20</u>	-	500	-	-	-	-
41	С1512-5 варіант 1	Стяжка	шт	4000	<u>0,30</u>	-	1200	-	-	-	-
42	& С1544-92-1 варіант 1	Стрічка ізоляційна	шт	20	<u>26,38</u>	-	527,6	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					171930,74	54601,73	4,46		1129,11
		Разом будівельні роботи, грн.					171930,74		0,58		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					117324,55				
		всього заробітна плата, грн.					54602,31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24687,49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7762,73				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>196618,23</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>196618,23</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1224,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62365,04				

Склав



*О.Р. Перова*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

*В.В. Токарешко*  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Загальновиробничі витрати на будову**

**Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей**

Номер об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд-год	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	<b>Всього загально-виробничих витрат,</b> грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1	Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	1129,12	95,26	7762,73	54602,31	13720,84	2377,27	826,65	24687,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Разом:</b>	1129,12	95,26	<b>7762,73</b>	54602,31	<b>13720,84</b>	<b>2377,27</b>	826,65	<b>24687,49</b>

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей

**Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загально-виробничі витрати:  
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.**

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1	Капітальний ремонт приміщення гуртожитку №1 Відокремленого структурного підрозділу "Рожищенський фаховий коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького" по вул. Шевченка, 2, м. Рожище, Луцького району Волинської області по влаштуванню системи пожежної сигналізації, мовленевого оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	54,60173	117,32455	-	0,00446	0,00058	54,60231	24,68749
<b>Разом: будівельні роботи</b>		<b>54,60173</b>	<b>117,32455</b>	<b>-</b>	<b>0,00446</b>	<b>0,00058</b>	<b>54,60231</b>	<b>24,68749</b>

**Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**

**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 6,8;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 1,22438;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21 = 171,93074;

п.1.5. Загально-виробничі витрати - всього, тис. грн.

П744 = 24,68749;

**2. Розрахунок**

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:



2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.4) укр.

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 6,8 \times (1,22438 + 0) \times 1 = 8,32578;$$

- 2 -

468\_ДЦ\_ДЦ

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальнопромислових витрат, тис.грн

$$= \text{п1.4} + \text{п1.5} = 171,93074 + 24,68749 = 196,61823;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальнопромислових витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п2.2} \times 0,15 = 196,61823 \times 0,15 = 29,4927345;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п2.1} : \text{п2.3} = 8,32578 : 29,4927345 = 0,282299358;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п2.4}) = \text{Ц}(0,282299358) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п2.1} \times \text{W}(\text{п2.5}) + \text{п2.3} \times \text{V}(\text{п2.5}) = 8,32578 \times \text{W}(0) + 29,4927345 \times \text{V}(0) = 8,32578;$$

### Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$\text{A1471} = 1,23;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П73} = 1,22438;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

3.

$$= \text{п.10.1} \times \text{п.10.2} \times \text{ИНП147} = 1,23 \times 1,22438 \times 1 = 1,50599;$$

